PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie prac remontowych w zespole obiektów przy ul. Łódzkiej 35 w Brzezinach - etap I, w związku z realizacją inwestycji pn "Budowa systemu sortowania odpadów komunalnych-etap I"
ADRES INWESTYCJI : 95-060 Brzeziny, ul. Łódzka 9, dz. nr ewid. 1224
INWESTOR : Gmina MIasto Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16, Brzeziny
BRANŻA : budowlna, sanitarna

DATA OPRACOWANIA : wrzesień 2014r.

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY
Koszty pośrednie [Kp] ..... % R, S
Zysk [Z] ..... % R+Kp(R), S+Kp(S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
wrzesień 2014r.

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	**Roboty rozbórkowe - kod CPV 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych**				
1	**KNR 4-01**	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa	m²		
d.1	**0519-04**				
		513.908	m²	513.908	
				RAZEM	**513.908**
2	**KNR 4-01**	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa	m²		
d.1	**0519-05**	Krotność = 2			
		513.908 <poz.9>	m²	513.908	
				RAZEM	**513.908**
3	**KNR 4-01**	Rozebranie stropów z pustaków typu DZ	m²		
d.1	**0351-05**				
		446.873	m²	446.873	
				RAZEM	**446.873**
4	**KNR 4-01**	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-	m³		
d.1	**0108-17**	trukcji ceglanych na odległość do 1 km			
		24.32	m³	24.320	
				RAZEM	**24.320**
5	**KNR 4-01**	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-	m³		
d.1	**0108-19**	trukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość do 1 km			
		137.12	m³	137.120	
				RAZEM	**137.120**
6	**analiza**	Przyjęcie gruzu na wysypisku	m³		
d.1	**własna**				
		160.21	m³	160.210	
				RAZEM	**160.210**
7	**analiza**	Koszty utylizacji papy	t		
d.1	**własna**				
		4.08	t	4.080	
				RAZEM	**4.080**
2	**Zabetonowanie knałów - kod CPV 45262350-9 - Betonowanie bez zbrojenia**				
8	**KNR 4-01**	Zabetonowanie kanałów 15x45 cm	m³		
d.2	**0203-01**				
		2.23	m³	2.230	
				RAZEM	**2.230**
3	**Zamurowania - kod CPV 45262522-6 - Roboty murarskie**				
9	**KNR 0-16**	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków YTONG o grubości 24 cm	m²		
d.3	**0150-02**	- zamurowanie otworu			
		2.82*2.82	m²	7.952	
				RAZEM	**7.952**
10	**KNR 2-02**	Ułożenie nadproży prefabr. YTONG YF-250/11,5	m		
d.3	**0126-05 ana-**				
	logia				
		2.5	m	2.500	
				RAZEM	**2.500**
4	**Stropodach konstrukcja i pokrycie - kod CPV 45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywnia pokryć i konstrukcji dacho-**				
	wych i inne podobne roboty specjalistyczne				
11	**KNR 2-02**	Wieńce monolityczne na ścianach zewn.o szer.ponad 30cm	m³		
d.4	**0212-13**				
		7.712	m³	7.712	
				RAZEM	**7.712**
12	**KNR 2-02**	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - pręty żebrowa-	t		
d.4	**0290-04**	ne śr. 12 mm			
		0.274	t	0.274	
				RAZEM	**0.274**
13	**KNR 2-02**	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - pręty gładkie	t		
d.4	**0290-03**	śr. 6 mm			
		0.082	t	0.082	
				RAZEM	**0.082**
14	**KNR 2-02**	Stropy z pustaków typu DZ - 3 monolit.	m²		
d.4	**0212-02**				
		472.456	m²	472.456	
				RAZEM	**472.456**
15	**KNR 2-22**	Warstwa spadkowa stropu	m²		
d.4	**1003-01**				
		poz.14	m²	472.456	
				RAZEM	**472.456**
16	**KNR-W 2-02**	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe	m²		
d.4	**0504-01**				
		514.64	m²	514.640	
				RAZEM	**514.640**
17	**KNR-W 2-02**	Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm	m		
d.4	**0531-04**				
		8	m	8.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	**8.000**
18 d.4	**NNRNKB 202 0541-02**	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m²		
		43.075	m²	43.075	
				RAZEM	**43.075**
5	**Ogniomur**				
19 d.5	**KNR 2-02 0212-12**	Wieńce monolityczne na ścianach zewn.o szer.do 30cm	m³		
		0.25*0.25*14.0	m³	0.875	
				RAZEM	**0.875**
20 d.5	**KNR 2-02 0290-02**	Przygotowanie i montaż zbrojenia wieńca - pręty żebrowane śr. 12 mm	t		
		4*14.0*0.888*0.001	t	0.050	
				RAZEM	**0.050**
21 d.5	**KNR 2-02 0290-01**	Przygotowanie i montaż zbrojenia wieńca - pręty gładkie śr. 6 mm	t		
		56*0.92*0.222*0.001	t	0.011	
				RAZEM	**0.011**
22 d.5	**KNR 2-02 0114-01**	Ściany budynków z cegieł pełnych lub dziurawek na zapr.wap.lub cem.-wap. gr.1ceg.	m²		
		14.0*1.4	m²	19.600	
				RAZEM	**19.600**
23 d.5	**KNR 2-02 0902-01**	Tynki zewn.zwykłe kat.III na ścianach płaskich i pow.poziom.(balkony i loggie) wyk.ręczn.	m²		
		poz.22*2	m²	39.200	
				RAZEM	**39.200**
24 d.5	**NNRNKB 202 0541-02**	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m²		
		14.0*0.45	m²	6.300	
				RAZEM	**6.300**