Rodzaj i charakterystyka robót wykonywanych przez ZUK Sp. z o. o. na osiedlu kwiatowym w Brzezinach

Poz. 1 ul. Konwaliowa – zmiana lokalizacji hydrantu PPOŻ
Hydrant zlokalizowany jest na środku drogi asfaltowej. Przewiduje się wycięcie w poprzek drogi bruzdy w asfalcie szer. 1m i długości 4.5m w stronę południową. Wymianę hydrantu wraz z wymianą całkowitą gruntu z zagęszczeniem i wykonaniem podbudowy.

Poz. 2 ul. Konwaliowa – wstawienie zasuwy wodociągowej
Wykopanie otworu o wymiarach zew. 1m x1m. przecięcie sieci wodociągowej, wstawienie zasuwy DN 100. Wraz z wymianą gruntu z zagęszczeniem.

Poz.3 ul. Różana – wymiana hydrantu PPOŻ
Hydrant zlokalizowany jest na skrzyżowaniu drogi Różanej i Konwaliowej. Przewiduje się wycięcie w poprzek drogi bruzdy w asfalcie szer. 1m i długości 1m w stronę południową. Wymianę hydrantu wraz z wymianą całkowitą gruntu z zagęszczeniem i wykonaniem podbudowy.

Poz.4 ul. Daliowa – zmiana lokalizacji hydrantu PPOŻ
Hydrant zlokalizowany jest w północnej części drogi asfaltowej. Przewiduje się wycięcie w poprzek drogi bruzdy w asfalcie szer. 1m i długości 3m w stronę północną. Wymianę hydrantu wraz z wymianą całkowitą gruntu z zagęszczeniem i wykonaniem podbudowy.

Poz.5 ul. Daliowa – zmiana lokalizacji hydrantu PPOŻ
Hydrant zlokalizowany jest na środku drogi asfaltowej. Przewiduje się wycięcie w poprzek drogi bruzdy w asfalcie szer. 1m i długości 2.5m w stronę zachodnią. Wymianę hydrantu wraz z wymianą całkowitą gruntu z zagęszczeniem i wykonaniem podbudowy.

Poz.6 ul. Zawilcowa – budowa sieci wodociągowej w kierunku wschodnim zgodnie z decyzją NR. RI.6853.9.2015

Poz. 7 ul. Zawilcowa – budowa sieci kanalizacyjnej w kierunku wschodnim, zgodnie z decyzją NR RI.6853.8.2015

Prezes Zarządu
Janusz Cywiński