ODPROWADZENIE WÓD DESZCZOWYCH Z TERENU PRZY UL WODOCIĄGOWEJ W BRZEZINACH
Zestawienie RMS

L.p.	Kod	Nazwa	Ilość	Jedn.	Cena	Wartość	Wartość z narzutami
		Robocizna					
		Robocizna razem:	**1 707,4151**	**r-g**			
		Materiały					
1	2640003-060	Bale igl.obrz.nasycone,gr.50-100mm kl. I	0,4032	m3			
2	2370608-060	Beton zwykły C25/30 (B-30)	6,7626	m3			
3	2370602-060	Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 10	1,5800	m3			
4	2370601-060	Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 7,5	0,7600	m3			
5	1800001-020	Cegła bud.klink.pełna 25x12x6,5cm-kl.35	30,0000	szt.			
6	1800003-020	Cegła bud.klink.pełna 25x12x6,5cm-kl.45	20,0000	szt.			
7	2600619-060	Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III	0,3779	m3			
8	2600622-060	Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.III	0,1127	m3			
9	2640900-060	Drewno igl.okr.korow.nasyc.na stemple	1,1696	m3			
10	3950010-060	Drewno na stemple okrągłe korowane	0,0300	m3			
11	1122220-033	Drut stal.okrągły miękki fi 2,0-6,0mm	24,0000	kg			
12	390500002-050	Geowłóknina filtracyjna	225,7920	m2			
13	390500022-050	Geowłóknina ochronna	215,4240	m2			
14	1630399-060	Kamień łamany niesortowany 10-50mm	4,3350	m3			
15	4000649-033	Klamry ciesielskie	67,5444	kg			
16	1600604-060	Kliniec sortowany,uziarnienie 4,0-31,5 mm	0,3570	m3			
17	3951099-020	Kołki faszynowe	4 222,8000	szt.			
18	6629999-090	Konstrukcja podwieszeń	0,0500	kpl			
19	2641805-060	Krawędziaki igl wym nasycone kl II	0,0600	m3			
20	2641605-060	Krawędziaki iglaste nasycone kl II	0,0500	m3			
21	5430004-020	Krąg betonowy o wys.500 mm fi 1000 mm	6,0000	szt.			
22	5430005-020	Krąg betonowy o wys.500 mm fi 1200 mm	4,0000	szt.			
23	1121199-034	Pale szalunkowe stalowe (wypraski)	0,3373	t			
24	1640900-060	Piasek gr. ziarnisty	6,2220	m3			
25	1602197-060	Piasek gr. ziarnisty	114,3578	m3			
26	1601801-060	Piasek naturalny kopany	714,0000	m3			
27	2220210-020	Płyty chodnikowe betonowe ażurowe 60x40x10 cm	637,5000	szt.			
28	5450603-020	Pokrywa nadstudzienna żelb. fi 100 cm	2,0000	szt.			
29	5450604-020	Pokrywa nadstudzienna żelb. fi 120 cm	1,0000	szt.			
30	1602199-060	Pospółka do betonów	0,2000	m3			
31	2301501-033	Roztwór asfaltowy do grunt."ABIZOL R"	11,8600	kg			
32	2301551-033	Roztwór asfaltowy izolacyjny "ABIZOL P"	21,7500	kg			
33	563401001-040	Rura wielowarstwowa PE TS 200mm do przecisków	26,5200	m			
34	5630103-040	Rura z PCW kielich.do kan.zew.fi 200/5,9mm	55,0800	m			
35	563000103-040	Rury drenarskie z PVC 160mm w otulinie z włókna kokosowego	42,0126	m			
36	1102199-033	Stal zbrojeniowa	928,0000	kg			
37	6340900-020	Stopień włazowy żeliwny do studzienek	16,0000	szt.			
38	6340901-020	Stopnie włazowe żeliwne	8,0000	szt.			
39	8161123-020	Studnia rewizyjna 315mm z osadnikiem	1,0000	szt.			
40	6800923-090	Śruby m-20x300 mm	3,6400	kpl			
41	6341703-020	Właz kanałowy żel. fi 600 mm kl.D (40 t)	3,0000	szt.			

L.p.	Kod	Nazwa	Ilość	Jedn.	Cena	Wartość	Wartość z narzutami
42	2380823-060	Zaprawa cementowa M-7	0,1600	m3			
43	2380807-060	Zaprawa cementowa M-7	17,2125	m3			
44	1602699-060	Żwir do nawierzchni drogowych	2,1150	m3			
		Materiały pomocnicze:					
		Materiały razem:					
		Sprzęt					
1	39100-148	Ciągnik kołowy	2,6292	m-g			
2	11163-148	Kop.j-nacz.na p.gąs.0.60m3 (1)	13,4257	m-g			
3	14632-148	Pompa wysokociśn.elektr.250atm	72,2800	m-g			
4	39610-148	Przyczepa skrzyniowa	2,6292	m-g			
5	39511-148	Samochod dostawczy do 0,9 t (1)	0,1900	m-g			
6	39811-148	Samochód samowyład.do 5t (1)	94,0899	m-g			
7	39500-148	Samochód skrzyniowy	12,9269	m-g			
8	11333-148	Spych.gąsienicowa 55kW (1)	1,9518	m-g			
9	11334-148	Spych.gąsienicowa 74kW (1)	4,4948	m-g			
10	12622-148	Ubijak spalinowy 200kg	18,7045	m-g			
11	12314-148	Walec wibrac.samojezd.9t (1)	1,4307	m-g			
12	34512-148	Wyciąg do ur.ziemi elek.0,18t	72,2800	m-g			
13	12521-148	Zagęszcz.wibr.spal.70-90m3/h	17,9684	m-g			
14	12523-148	Zagęszczarka wibracyjna	51,2230	m-g			
15	31100-148	Żuraw samochodowy	83,5400	m-g			
16	31199-148	Żuraw samochodowy	1,9000	m-g			
		Sprzęt razem:	**451,6641**	**m-g**			