Inwestor: Miasto Brzeziny

Wykonawca: Studio Centrum S.C.

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień

45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45220000-5	Roboty inżynieryjne i budowlane
45223000-6	Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

NAZWA INWESTYCJI:	***BUDOWA ZJAZDU INDYWIDUALNEGO Z DZIAŁKI DR. NR EWID. 3410 PRZEZNACZONEGO DO OBSŁUGI DZIAŁKI NR EWID. 3412/4 (OBRĘB 0008, BRZEZINY)***
ADRES INWESTYCJI:	DZ. NR EWID.: 3410, OBRĘB 0008, BRZEZINY
NAZWA INWESTORA:	Miasto Brzeziny
ADRES INWESTORA:	95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16
WYKONAWCA:	STUDIO CENTRUM S.C.
ADRES WYKONAWCY:	ul. Narutowicza 34, 90-135 Łódź
BRANŻE:	Drogowa
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:	mgr inż. Jakub Jońca
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR:	mgr inż. Jarosław Kluska
DATA OPRACOWANIA:	03.04.2017r.

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR:	SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
mgr inż. Jarosław Kluska	mgr inż. Jakub Jońca

Spis treści

Strona Tytułowa	1
Spis treści	2
Przedmiar	3
1 ROBOTY BRANŻY DROGOWEJ	3

Norma Expert Wersja: 5.6.401.2 Nr seryjny: 4273 Użytkownik: Jakub Jońca

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS: BUDOWA ZJAZDU INDYWIDUALNEGO Z DZIAŁKI DR. NR EWID. 3410 PRZEZNACZONEGO DO OBSŁUGI DZIAŁKI NR EWID. 3412/4 (OBRĘB 0008, BRZEZINY)					
1		ROBOTY BRANŻY DROGOWEJ			
1.1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1.1	kalk. własna	Geodezyjne wytyczenie obiektu drogowego w terenie	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1.2	45111200-0	ROBOTY ZIEMNE			
2 d.1.2	KNNR 1 0113-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m2		
		10,0	m2	10,000	
				RAZEM	10,000
3 d.1.2	KNNR 1 0113-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 cm	m2		
		poz.2	m2	10,000	
				RAZEM	10,000
4 d.1.2	KNR 2-01 0206-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1,0km - koparki o pojemności łyżki 0,60m3, grunt kategorii III	m3		
		Wybranie gruntu niebudowlanego (droga główna + zjazdy) 10,0 * 0,3	m3	3,000	
				RAZEM	3,000
5 d.1.2	KNNR 6 0101-01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m2		
		10,0	m2	10,000	
				RAZEM	10,000
6 d.1.2	KNR 2-31 0401-07	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie kat.I-II	m		
		16,0	m	16,000	
				RAZEM	16,000
7 d.1.2	KNR 2-01 0212-05 analogia	Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km - załadunek ziemi	m3		
		3,0 + poz.5 * 0,1	m3	4,000	
				RAZEM	4,000
8 d.1.2	KNR 4-01 0108-05 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 9 km grunt.kat. I-II	m3		
		poz.7	m3	4,000	
				RAZEM	4,000
1.3	45233000-9	PODBUDOWA			
9 d.1.3	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
		10,0	m2	10,000	
				RAZEM	10,000
10 d.1.3	KNNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z mieszanki kruszywa niezwiązanego o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		
		10,0	m2	10,000	
				RAZEM	10,000
1.4	45233120-6	ELEMENTY ULIC			
11 d.1.4	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, gr. 5cm	m		
		16,0	m	16,000	
				RAZEM	16,000
1.5		NAWIERZCHNIA ZJAZDÓW INDYWIDUALNYCH			
12 d.1.5	KNNR 6 0502-03	Nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
		10,0	m2	10,000	
				RAZEM	10,000
1.6	45236000-0	ZIELEŃ DROGOWA			
13 d.1.6	KNR 2-01 0505-04	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III	m2		
		12,0	m2	12,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	12,000
14 d.1.6	KNR 2-01 0510-01	Humusowanie z plantowaniem i obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm wraz z transportem ze składowiska do miejsca wbudowania	m2		
		12,0	m2	12,000	
				RAZEM	12,000
1.7	45233100-0	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
15 d.1.7	kalk. własna	Montaż rur osłonowych dwudzielnych PS110 na sieciach podziemnych	m		
		5,0	m	5,000	
				RAZEM	5,000
16 d.1.7	wycena indywidualna	Geodezyjna Inwentaryzacja Powykonawcza	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

Norma Expert Wersja: 5.6.401.2 Nr seryjny: 4273 Użytkownik: Jakub Jońca