Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		**ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE**			
1 d.1	KNR 2-01 0121-02 analogia	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	ha		
		0.027	ha	0.027	
				RAZEM	0.027
2 d.1	KNR 2-01 0206-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km - korytowanie pod nawierzchnię bezpieczną	m^3		
		116*0.3	m^3	34.800	
				RAZEM	34.800
2		**PLAC ZABAW I MAŁA ARCHITEKTURA**			
3 d.2	kalk. własna	Dostawa i montaż Action4kids	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
4 d.2	kalk. własna	Dostawa i montaż Sześciokąt pajęczyna	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
5 d.2	kalk. własna	Dostawa i montaż Huśtawka metalowa podwójna	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
6 d.2	kalk. własna	Dostawa i montaż Zawiesie gumowe proste	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
7 d.2	kalk. własna	Dostawa i montaż Zawiesie gumowe koszyk	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
8 d.2	kalk. własna	Dostawa i montaż Pylon	szt		
		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
9 d.2	kalk. własna	Dostawa i montaż Pajacyk	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
10 d.2	kalk. własna	Dostawa i montaż Biegacz	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
11 d.2	kalk. własna	Dostawa i montaż Drabinka	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
12 d.2	kalk. własna	Dostawa i montaż Twister	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
13 d.2	kalk. własna	Dostawa i montaż Wahadło	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
14 d.2	kalk. własna	Dostawa i montaż Orbitrek	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
15 d.2	kalk. własna	Dostawa i montaż Wioślarz	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
16 d.2	kalk. własna	Dostawa i montaż Koła tai chi małe	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
17 d.2	kalk. własna	Dostawa i montaż Podciąg nóg	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
18 d.2	kalk. własna	Dostawa i montaż Tablica kółko i krzyżyk	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000

Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 32785 Użytkownik: Novum

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19 d.2	kalk. własna	Dostawa i montaż Ławka z rur stała z oparciem	szt		
		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
20 d.2	kalk. własna	Dostawa i montaż Tablica informacyjna	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
21 d.2	kalk. własna	Dostawa i montaż Stolik do gry w szachy i chińczyka	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
22 d.2	kalk. własna	Dostawa i montaż Kosz na śmieci	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
23 d.2	kalk. własna	Dostawa i montaż Stojak na rowery	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
3		**NAWIERZCHNIA**			
24 d.3	KNR AT-04 0101-02	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 4,0 m	m^2		
		116	m^2	116.000	
				RAZEM	116.000
25 d.3	KNR 2-21 0606-07 analogia	Nawierzchnia bezpieczna pod plac zabaw - wypełnienie piaskiem	m^3		
		116*0.3	m^3	34.800	
				RAZEM	34.800
26 d.3	KNR 2-21 0401-06	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. IV z nawożeniem - uzupełnienie zniszczonego trawnika podczas robót	m^2		
		155	m^2	155.000	
				RAZEM	155.000
4		**POCHYLNIA**			
27 d.4	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
		14.5	m	14.500	
				RAZEM	14.500
28 d.4	KNR 2-31 0511-02 analogia	Pochylnia z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m^2		
		10.5	m^2	10.500	
				RAZEM	10.500
5		**OGRODZENIE**			
29 d.5	kalk. własna	Dostawa i montaż ogrodzenia panelowego	m		
		47	m	47.000	
				RAZEM	47.000
30 d.5	kalk. własna	Dostawa i montaż furtki	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
6		**NASADZENIA**			
31 d.6	KNR 2-21 0303-02	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. IV bez zaprawy dołów; średnica/głębokość : 0.5 m - Żywotnik zachodni	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000

Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 32785 Użytkownik: Novum