Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		**Roboty przygotowawcze**			
1 d.1	KNR 2-01 0121-02 analogia	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	ha		
		200/10000	ha	0.020	
				RAZEM	0.020
2 d.1	KNR 2-01 0206-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km - korytownie pod nawierzchnię bezpieczną	m^3		
		118*0.3	m^3	35.400	
				RAZEM	35.400
2		**Siłownia zewnętrzna wraz z małą architekturą i urządzniami placu zabaw**			
3 d.2	kalk. własna	Dostawa i montaż: Biegacz	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
4 d.2	kalk. własna	Dostawa i montaż: Twister	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
5 d.2	kalk. własna	Dostawa i montaż: Wahadło	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
6 d.2	kalk. własna	Dostawa i montaż: Orbitrek	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
7 d.2	kalk. własna	Dostawa i montaż: Steper	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
8 d.2	kalk. własna	Dostawa i montaż: Wioslarz	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
9 d.2	kalk. własna	Dostawa i montaż: Koła Tai Chi	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
10 d.2	kalk. własna	Dostawa i montaż: Ławka z oparciem	szt		
		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
11 d.2	kalk. własna	Dostawa i montaż: Kosz na śmieci z daszkiem	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
12 d.2	kalk. własna	Dostawa i montaż: Stojak na rowery	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
13 d.2	kalk. własna	Dostawa i montaż: Stolik do gry w szachy i chińczyka	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
14 d.2	kalk. własna	Dostawa i montaż: Tablica informacyjna	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
15 d.2	kalk. własna	Dostawa i montaż: Action4kids	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
16 d.2	kalk. własna	Dostawa i montaż: Sześciokąt pajęczyna	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
17 d.2	kalk. własna	Dostawa i montaż: Hustawka z zawiesiami	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
18 d.2	kalk. własna	Dostawa i montaż: Kółko i krzyżyk	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19 d.2	kalk. własna	Dostawa i montaż: Przeplatanka	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
3		**Nawierzchnia**			
20 d.3	KNR 9-11 0202-01	Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowłókninami układanymi sposobem ręcznym	m^2		
		118	m^2	118.000	
				RAZEM	118.000
21 d.3	KNR 2-21 0606-07 analogia	Wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku pod urządzenia zabawowe	m^3		
		118*0.3	m^3	35.400	
				RAZEM	35.400
4		**Ogrodzenie**			
22 d.4		Dostawa i montaż ogrodzenia wraz z furtką	m		
		50	m	50.000	
				RAZEM	50.000
5		**Zieleń**			
23 d.5	KNR 2-21 0303-02	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. IV bez zaprawy dołów; średnica/głębokość : 0.5 m - Żywotnik zachodni	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
24 d.5	KNR 2-21 0401-04 analogia	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem - uzupełnienie zniszczonego trawnika podczas montażu urządzeń	m^2		
		200	m^2	200.000	
				RAZEM	200.000