MIASTO BRZEZINY
ul. Sienkiewicza 16
95-060 Brzeziny

Zamawiający:

Miasto Brzeziny, 95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16, woj. łódzkie, pow. brzeziński tel. (0-46) 874-22-24, fax. (0-46) 874-27-93, NIP. 833-00-05-565, REGON 750148615, e-mail: rgi@brzeziny.pl**, Adres, siedziba: Urząd Miasta 95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16**

Znak: RI.271.20.2019

Brzeziny, dnia 30.09.2019 r.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

Przebudowa ciągu dróg w ulicach Dąbrowskiego i ul. Polna w Brzezinach.

Miasto Brzeziny, 95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16 działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytania:

1. W dokumentacji przetargowej brak profili podłużnych kanału Ø 400 oraz przykanalików. Bez tych profili nie można dokonać wyceny robót. Prosimy o ich dostarczenie.

Odpowiedź: Do wyceny wystarczy PZT oraz śr. zagłębienie kanału kd 400 - 1 m. Profil zostanie przekazany w dniu przejęcia placu budowy.

2. W dokumentacji przetargowej brak również rysunków szczegółowych studni, wpustu, osadnika i separatora. Prosimy o ich dostarczenie.

Odpowiedź: Wpust, osadnik, separator to typowe urządzenia wg katalogu powtarzalnych elementów drogowych KPED.

3. W STWiORB jest mowa o studzienkach ściekowych betonowych, natomiast z przedmiaru wynika, że maja być z PVC (zamknięcie rurą teleskopową i kratą żeliwną). Jakie studzienki należy przyjąć do wyceny?

Odpowiedź: Do oferty przyjąć studzienki deszczowe betonowe wg KPED. Załącza się rysunek w pdf.

4. Prosimy o dostarczenie szczegółowego opisu osadnika i separatora.

Odpowiedź: Separator i osadnik wg typowych rozwiązań dostępnych na rynku.

5. W STWiORB średnica separatora to Dn-2000, a na planie sytuacyjnym robót drogowych jest średnica Dn-2500. Jaka średnicę separatora przyjąć do wyceny?

Odpowiedź: Separator średnicy 2 500 mm.

6. W STWiORB średnica osadnika to Dn-2500, na planie sytuacyjnym robót drogowych jest średnica Dn-1500. Jaka średnicę osadnika przyjąć do wyceny?

Odpowiedź: Osadnik średnicy 2 000 mm.

7. Na planie sytuacyjnym robót drogowych w ul. Polnej, na włączeniu w kanał Dn-1000, widnieje do wybudowania studnia Dn-1600, natomiast w przedmiarze jest Dn-1500. Wg naszej wiedzy obie średnice są za małe dla przelotu Dn-1000 i dolotu Dn-400.

Odpowiedź: Przyjąć średnicę studni i osadnika do wyceny jako 2 000 mm.

8. Z jakich rur wykonany jest istniejący kanał Dn-1000?

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada wiedzy w zakresie materiału, z jakiego wykonany jest istniejący kanał Dn-1000.

9. W SIWZ jest mowa o drenażu opaskowym. Brak takiej pozycji w przedmiarach. Jeżeli należy go wykonać, to prosimy o jego opis techniczny oraz dopisanie go do przedmiaru.

Odpowiedź: Zapisy z SIWZ są powiązane tylko z tymi elementami, które są widoczne na PZT.

10. W przedmiarze robót przewidziana jest obsypka rurociągów piaskiem dowiezionym, do wysokości 50 cm nad rurę, natomiast w specyfikacji jest mowa o 30 cm. Co należy przyjąć do wyceny?

Odpowiedź: Przyjąć zasypkę piaskiem o śr. grubości warstwy 30 cm.

11. W przedmiarze kanalizacyjnym brak wykopów ręcznych (20 cm do spodu wykopu). Prosimy o dopisanie tej pozycji do przedmiaru.

Odpowiedź: Wykonawca może dopisać tę pozycję w kosztorysie ofertowym.

12. Brak w przedmiarze pozycji włączenia istniejącego wpustu do budowanej kanalizacji w ul. Dąbrowskiego. Prosimy o dopisanie tej pozycji do przedmiaru.

Odpowiedź: Wykonawca może dopisać tę pozycję w kosztorysie ofertowym.

13. Czy włączenie w/w, istniejącego wpustu należy wykonać montując trójnik, czy zastosować przyłącze siodłowe?

Odpowiedź: Trójnik.

14. Z przedmiaru kanalizacyjnego wynika, że wywóz nadmiaru ziemi przewidziano na odległość 4 km. Czy w tej odległości od budowy znajduje się jakieś składowisko?

Odpowiedź: Tak.

15. W specyfikacji jest mowa, że dalszą zasypkę kanalizacji należy wykonać gruntem rodzimym (brak badań geologicznych). Czy w przypadku gdy grunt rodzimy nie będzie się nadawał do zasypki, to wykonawca otrzyma dodatkową zapłatę za zakup i dowóz piasku?

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada wiedzy jakoby grunt rodzimy nie nadawał się do zasypki. Zamawiający podkreśla jednak, iż wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy, a Wykonawca w cenie oferty powinien uwzględnić wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego.

16. W przedmiarze kanalizacyjnym brak pozycji – zasypka gruntem rodzimym. Prosimy o dopisanie tej pozycji do przedmiaru.

Odpowiedź: Wykonawca może dopisać tę pozycję w kosztorysie ofertowym.

17. W specyfikacji jest mowa, że kable należy zabezpieczyć rurami dwudzielnymi. Brak takiej pozycji w przedmiarze. Prosimy o dopisanie jej do przedmiaru. Na planie sytuacyjnym robót drogowych w ul. Dąbrowskiego, kable przechodzące w poprzek drogi to 41,00 m, a w ul. Polnej 7,00 m.

Odpowiedź: Wykonawca może dopisać tę pozycję w kosztorysie ofertowym.

18. Na planie sytuacyjnym robót drogowych w ul. Polnej, na zjazdach widnieją podwójne, pomarańczowe linie ciągłe i przerywane. Brak opisu co to za instalacja. Wg legendy sa to rury osłonowe dwudzielne, jednak na sytuacji, na przejściu dla pieszych, rury osłonowe zaznaczone są podwójną pomarańczowa linią ciągłą. Co to za instalacja i czy należy ją wykonać?

Odpowiedź: Wyraźnie zaznaczono na PZT , że są to linie zabezpieczenia rurą dwudzielną.

19. Na planie sytuacyjnym robót drogowych w ul. Dąbrowskiego, na zjazdach widnieją podwójne, pomarańczowe linie ciągłe i przerywane. Brak opisu na planie, co to za instalacja i czy należy ją wykonać?

Odpowiedź: Wyraźnie zaznaczono na PZT , że są to linie zabezpieczenia rurą dwudzielną.

20. W SIWZ jest mowa o wynagrodzeniu ryczałtowym, natomiast w STWiORB, że będzie wykonywany obmiar. Jak należy to rozumieć?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ Rozdział XV, Załącznikiem nr 1 do SIWZ (formularz oferty) oraz załącznikiem nr 6 do SIWZ (wzór umowy) - wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy.

21. Czy można zmienić przedmiar robót załączony do dokumentacji przetargowej w zakresie ilości oraz dodania pozycji nie ujętych w przedmiarze, a potrzebnych do prawidłowego wykonania zadania?

Odpowiedź: Wykonawca na potrzeby przedmiotowej inwestycji może dopisać te pozycje w kosztorysie ofertowym. Przedmiar jest tylko elementem pomocniczym przy ryczałtowym rozliczeniu.

22. Czy nadzór nad budową kanalizacji deszczowej w ul. Dąbrowskiego i w ul. Polnej, może sprawować osoba posiadająca uprawnienia do budowy zewnętrznej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej?

Odpowiedź: Uprawnienia budowlane szczegółowo opisują kto może prowadzić roboty związane z budową kd.

23. W miejscu wbudowania separatora w kanał Dn-1000, widnieje podłączenie istniejącego wpustu ściekowego. Co należy z nim zrobić?

Odpowiedź: Wpust przełączyć w istniejący kanał kd 1000 mm przed separatorem.

24. Prosimy o dopisanie do przedmiaru w ul. Dąbrowskiego pozycji – włączenie rowu w studnię.

Odpowiedź: Wykonawca może dopisać tę pozycję w kosztorysie ofertowym.

25. Prosimy o rysunek szczegółowy włączenia rowu jw. w studnię.

Odpowiedź: Rozwiązanie typowe wg KPED.

26. Jaką średnice ma mieć studnia, do której będzie włączony rów? Na sytuacji drogowej jest to Dn-1200, natomiast w przedmiarze jest Dn-1500.

Odpowiedź: Dn 1 200 mm.

BURMISTRZ
Ilona Skipor