Załącznik nr 1

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Nazwa	j.m.	ilość
1.	Korytowanie terenu na głębokość 15 cm o wymiarach 20m x 50m	m^2	1000
2.	Wykonanie podsypki piaskowej z ubiciem gr. 10cm	m^2	1000
3.	Wyłożenie folii szczelnej gr. 1 mm na podsypce piaskowej	m^2	1000
4.	Wykonanie następnej podsypki piaskowej z ubiciem gr. 15 cm	m^2	1000
5.	Wykonanie nawierzchni betonowej z betonu C16/20 gr. 20cm wraz z dylatacjami 1000 m^2 x 0,20m	m^3	200
6.	Ustawienie krawężnika drogowego wokół płyty betonowej na ławie betonowej (20m x 2) + (50 m x 2)	mb	140
7.	Wykonanie betonowej studzienki ściekowej ϕ 600 mm z osadnikiem i wpustem żeliwnym klasy D400	kpl	1
8.	Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PVC ϕ200 mm na głęb. do 1,5m	mb	27.5
9.	Wyczyszczenie istniejącego zbiornika żelbetowego o wymiarach 28m x 1,20m x 1,50m (w połowie zasypany gruzem)	m^3	50,4
10.	Przebicie otworu ϕ 250mm w ścianie zbiornika o grubości 65 cm	szt	1
11.	Obsadzenie tulei stalowej ϕ 250 mm w ścianie betonowej gr. 60 cm	mb	0,6
12.	Przykrycie zbiornika betonowego o wymiarach zewnętrznych 28m x 2,5m płytkami żelbetonowymi gr. 10cm szer. minimum 1.50 m	m^2	42
13.	Obsadzenie włazu żeliwnego t.c. na zbiorniku betonowym	kpl	1

KIEROWNIK BUDOWY
Czesław Jarosz
UPR. BR NR 22/86
wydany przez U W S ce

UPRAWNIENIA SANITARNE
I ENERGETYCZNE /D/
nr 30/81-ŁOIIB/IS/5052/03
SEP/D/197/102/2011
mgr Ryszard Śliwkiewicz
tel. 517-499-490