PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		**ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE**			
1.1		Geodezyjne wytyczenie obiektu w terenie	ha		
		0.2	ha	0.200	
				RAZEM	0.200
1.2	KNR-W 2-01 0114-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha		
		0.2	ha	0.200	
				RAZEM	0.200
1.3	KSNR 6 0806-01	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej z wywizieniem gruzu na odległość do 5 km.	m		
		134	m	134.000	
				RAZEM	134.000
1.4	KSNR 6 0805-06	Rozebranie nawierzchni placu PKS z płyt betonowych (trylinki) z wywiezieniem gruzu na odległość do 5 km.	m^2		
		2000	m^2	2000.000	
				RAZEM	2000.000
1.5	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m^2		
		2000	m^2	2000.000	
				RAZEM	2000.000
2		**FORMOWANIE ZIELEŃCÓW**			
2.1	KNR 2-01 0313-02	Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi - formowanie zieleńców	m^3		
		600	m^3	600.000	
				RAZEM	600.000
2.2	KNR 2-01 0510-03	Obsianie zieleńców.	m^2		
		2000	m^2	2000.000	
				RAZEM	2000.000