Przedmiar robót na wykonanie płyty betonowej szczelnej pod składowanie i kompostowanie odpadów bio oraz płyty betonowej pod składowanie odpadów wielkogabarytowych i innych suchych przy ul. Łódzkiej 35 w Brzezinach

Lp.	Opis	jm	ilość
1.	Korytowanie pod plac betonowy z wywiezieniem nadmiaru ziemi na odl. do 400m (27x19)x0,45+(16x9)x0,10=244	m^3	240
2.	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych kitem lub 2x papa asfaltowa	m	120
3.	Kratka ściekowa żeliwna	szt.	1
5.	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30 x 30 cm	m	63
9.	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m^3	1.1
10.	Krawężniki betonowe 15x30x100 cm na podsypce betonowej	m	63
11.	Betonowanie stóp i płyt fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym (27x19)x0,20 + (16x9)x0,15=123	m^3	123
1.	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym gr. 10cm o wymiarach 27x19 i 16x9	m^3	66
2.	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej , poziome posadzkowe	m^2	513
3.	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym gr. 15 cm o wymiarach 27x19	m^3	77

Czesław Jarosz
95-060 Brzeziny, ul. Pl. Jana Pawła II 6
Uprawnienia Drogowe NR 22/86