MIASTO BRZEZINY
95-060 Brzeziny
ul Sienkiewicza 16

Brzeziny, dnia 25 września 2014 r.

RI. 271.19.2014

Zamawiający :
Miasto Brzeziny, 95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16, woj. łódzkie, pow. brzeziński tel. (0-46) 874-22-24, fax. (0-46) 874-27-93, NIP. 833-00-05-565, REGON 750148615, e-mail: rgi@brzeziny.pl**, Adres, siedziba: Urząd Miasta 95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa ciągu dróg gminnych: Nr 121249E - ul. Skłodowskiej – Curie i Nr 121254E - ul. Kilińskiego w Brzezinach

Miasto Brzeziny, 95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16 działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytania.

Pytanie nr 1. Strona 4 - warstwa ścieralna 4 cm, warstwa wiążąca 3 cm - razem 7 cm a na dole w tym samym załączniku 9 pozycja 13.1 - warstwa wiążąca 4 cm po zagęszczeniu - jaką ostatecznie ma mieć grubość warstwa wiążąca?

Ad. 1. W pozycji 13.1 jest wpisane "Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4·cm, masa grysowo-żwirowa, samochód 5-10·t - doc. 3 cm" uwzględniona jest krotność 0,75 - w związku z powyższym należy przyjąć grubość warstwy wiążącej 3 cm.

Pytanie nr 2. Jaki asfalt ma być użyty do warstw wiążącej i ścieralnej? Czy może to być 50/70 ?

Ad. 2. Zamawiający dopuszcza użycie asfaltu 50/70 do warstwy wiążącej i ścieralnej.

Pytanie nr 3. Pomiędzy warstwami wiążącą i ścieralną ma być siatka wzmacniająca?

Ad. 3. Siatkę wzmacniającą należy wbudować na istniejącej konstrukcji, pod nowo wykonywanymi warstwami bitumicznymi.

Pytanie nr 4. Dlaczego warstwy wiążącej jest mniej (metry kwadratowe) niż ścieralnej skoro analogicznie powinno być jej tyle samo skoro kładzie jej tyle samo? 3 710 wiążącej i 5 050 ścieralnej.

Ad. 4. Dokumentacja nie zakłada wykonania warstwy wiążącej/wyrównawczej na pełnym zakresie z uwagi na miejscowo zadowalający stan istniejącej nawierzchni. Miejsce wbudowania warstwy wiążącej/wyrównawczej zostanie wskazane Wykonawcy w terenie po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

z up. BURMISTRZA
mgr inż. Grażyna Dziedzic
SEKRETARZ MIASTA